

T R O Š K O V N I K

NABAVA I POSTAVLJANJE OGRADE NA SPORTSKOM TERENU TENIS

1. Demontaža oštećene ograde iza gola na sportskom terenu Tenis 1, te dobava i montaža nove pletene žičane mreže /žičano pletivo/. Pletena žičana mreža je vruće pocinčana i plastificirana, debljina žice je 2,7 mm, a otvor oka je 6,0 x 6,0 mm. Boja zelena RAL 6005. Ukupna dimenzija na koju se žičano pletivo postavlja je 24,00 m x 2,40 m.

Uređenje – bojanje 3 stupa visine 7 m i postavljanje nove mreže – paučine dimenzija 16,00 m x 6,00 m, otvora oka 13,00 cm x 13,00 cm i pripadajućih sajli.

Popravlak oštećenih željeznih vrata na ulazu na tribine na sportskom terenu Tenis 1, dimenzija 2,50 x 1,20 m (puknute šarke) i ugradnja mehanizma za zaključavanje, sve sa svim bravarskim radovima, te antikorozivna zaštita i bojanje vrata i fiksnog dijela ograde ukupnih dimenzija 6,30 x 1,20 m.

Popravlak oštećenih željeznih trodijelnih vrata (jedan dio fiksna, dva dijela pomična) na ulazu na sportski teren Tenis 1 (puknute šarke, iskrivljeni nosači, iskrivljena dva okomita elementa, a jedan nedostaje). Dimenzije ovih vrata su 3 x 1,40 m duljine i visine 1,20 m. Sva tri dijela potrebno je demontirati i podignuti da ne stružu po podu i da se mogu normalno otvarati, te je potrebno ugraditi i dva mehanizma za zaključavanje, te na sve antikorozivna zaštita i bojanje.

Svi materijali moraju biti otporni na vanjske uvjete i zadovoljavati europske standarde

Komplet	1	a		=			
			(jed. cijena)			(ukupno)	

2. Dobava panelne ograde za dva polivalentna sportska terena (tenis, mali nogomet) visine 4,00 m s pripadajućim stupom i spojnicama i sigurnosnim vijcima te montažom.

Dimenzija donjeg panela 2500x2030 mm, otvor oka 200x50 mm, promjer vodoravnih žica je 2x8,0 mm i okomitih 6,0 mm.

Dimenzija gornjeg panela 2500x2030 mm, otvor oka 200x50 mm, promjer vodoravnih žica je 2x6,0 mm i okomitih 5,0 mm.

Stup je H profil presjeka 100x54x2 mm, a visine su 4800mm. Stupovi se postavljaju na osnov razmaku od 253 cm. Stupovi se betoniraju u temelje samce dim.50x50x70 cm. Paneli se postavljaju na stupove pomoću metalnih spojnica i sigurnosnih inox vijaka M6X60mm sa samopucajućom glavom.

Zaštita: cink+ poliester. Boja zelena RAL 6005.

Montaža obuhvaća pažljivo vađenje tlakavaca u duljini od 18,20 m i podizanje umjetne trave u duljini od 148,20 m, te strojno – ručni iskop temelja samaca, betoniranje temelja samaca, odvoz viška materijala na deponiju, vraćanje tlakavaca i umjetne trave na prijašnje lokacije.

Svi materijali moraju zadovoljavati europske standarde i biti otporni na sve vanjske uvjete.

m	243,00	a		=			
			(jed. cijena)			(ukupno)	

3. U sklopu ograde dobiti i ugraditi pješačka vrata dim. 1000x2000mm, ispunjena panel otvor oka 200x50 mm, promjer vodoravnih žica je 2x8,0 mm i okomitih 6,0 mm.

Stavka uključuje sav rad, dobavu i potreban materijal do potpune gotovosti.

Vrata su opremljena bravom, pocinčana i plastificirana u zelenoj boji RAL 6005.

Svi materijali moraju biti otporni na vanjske uvjete i zadovoljavati europske standarde

Komplet 2 a = (ukupno)
(jed. cijena)

4. Dobava pletene žičane mreže. Mreža je vruće pocinčana i plastificirana, debljina žice je 2,5 mm, a otvor oka je 101,6 x 50,8 mm i montira se na postojeću metalnu ogradu uz dječje igralište dimenzija 30,00 x 1,22 m. Boja mreže siva RAL 7035.

Svi materijali moraju biti otporni na vanjske uvjete i zadovoljavati europske standarde

m 30,00 a = (ukupno)
(jed. cijena)

UKUPNO _____

PDV _____

SVEUKUPNO _____